



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายควนยางงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลกุแหระ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายสุจิต ชำนาญกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายควนยางงาม หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๘,๐๐๐ (-หกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ..
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (DBST) สายควนยางงาม หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) ความกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๓๘,๐๐๐-บาท ..
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
- ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว
- ๖.๒ นายวุฒิพงศ์ สมจริง
- ๖.๓ นายสมยศ ปัญญา

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายควนยางงาม

เจ้าของอาคาร --

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท


แบบแปลนมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ-2-302 แผ่นที่ 22

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR- F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	453,206.47	1.4019	635,350.15	
2	ประเภทงานทาง, งานสาธารณูปโภค และ งานดิน	0.00	1.3574	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3548	0.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2579	0.00	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข	0.00	1.0700	0.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงาน	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			638,350.15	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			638,000.00	
	ตัวอักษร			(หกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสมยศ บัญญา)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายควนยางงาม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลกุยบุรี อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) ความกว้าง 5.00/เมตร ความยาว 300/เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานงานทางสำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ทด-2-302 แผ่นที่ 22 พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบแปลนมาตรฐานงานทางสำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่


4 มี.ค. 63

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทด-2-302 แผ่นที่ 22

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
	งานถนนลาดยางแบบ D.B.S.T.							
-	งานรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดอัด	1,500 ตร.ม.	0.00	0.00	10.96	16,440.00	16,440.00	
-	งานหินลูกรังระดับบางส่วน	315 ลบ.ม.	185.53	58,441.95	0.00	0.00	58,441.95	
-	งานหินคลุกชั้นพื้นทาง (หนาเฉลี่ย 0.15 ซม.)	248 ลบ.ม.	710.24	176,139.52	0.00	0.00	176,139.52	
-	งานโพรโตทั้นพื้นทาง	1,500 ตร.ม.	42.44	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00	
-	งานผิว DBST.	1,500 ตร.ม.	92.35	138,525.00	0.00	0.00	138,525.00	
-	ท่อ คสล.มอก.ชั้น3Ø 0.60 ม.	0 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม(1)			436,766.47		16,440.00	453,206.47	
-	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	คิดเป็นค่างานรวม						453,206.47	

ลงชื่อ.....


(นายอรุณศักดิ์ ซุนแก้ว)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

กรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายสมยศ ปัญญา)

กรรมการ

รายการคำนวณงานต้นทุน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรिटเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายควนยางงาม

ราคาน้ำมันโซล่า ณ บัม ปตท. ราคา 25.00 - 25.99 บาท วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ ฝนตกชุก 2

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อพื้นทางเดิมและบดอัด	ตร.ม.ละ	10.96	
2	งานหินผุถมหลุมบ่อ			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	15.00	
	ค่าชุมชน	ลบ.ม.	32.19	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 25 กม.	ลบ.ม.	82.68	
	รวม	ลบ.ม.	129.87	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบคหับ	ลบ.ม.	55.66	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	185.53	
3	งานหินคลุกพื้นทาง			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	250.00	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 50 กม.	ลบ.ม.	163.58	
	รวม	ลบ.ม.	413.58	
	อัตราค่ายุบตัว 1.5	1.50	620.37	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบคหับ	ลบ.ม.	89.87	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	710.24	
4	งานไพโรทิกอท			
	ค่ายาง MC 1.0 ลิตร /ตร.ม.	35.65 บาท/ลิตร	35.65	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ตร.ม.	6.79	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	42.44	
5	งาน DOUBLE SURFACE TREATMENT			
	ยาง AC =2.20 ลิตร/ตร.ม.	18.90 บาท/ลิตร	41.580	
	ค่าหินSINGLE SIZE 3/4+3/8 =0.024ลบ.ม./ตร.ม.	380.00 บาท/ตร.ม.	9.12	
	ค่าน้ำมันเคลือบหินชนิดฝุ่น=0.20 ลิตร @ 22บาท	ตร.ม.	4.40	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เคลือบหินชนิดฝุ่น	ตร.ม.	4.62	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาทำผิวทางชั้นเดียว 3/4+ 3/8	ตร.ม.	32.63	
	ค่าใช้จ่ายรวม	ตร.ม.	92.35	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	92.35	